

質 疑 回 答 書 (工 事)

関係者 各位

宮崎市上下水道局 下水道部 下水道施設課長
(公印省略)

工 事 名 大塚中継ポンプ場自家発電設備改築工事

工事場所 宮崎市大塚町流合水流5051-1

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
対象発注資料:図面番号 E-4 計装フローシート 大淀処理場に下記2点の記載がありますが、 ①地下燃料タンク油量 ②地下燃料タンク漏洩 大淀処理場側への信号追加作業は今回工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。(油量のスケール変更含む) 仕様書及び設計書に記載がありません。	①地下燃料タンク油量、②地下燃料タンク漏洩、は大淀処理場への伝送項目ではありませんので、大淀処理場側への信号追加作業もありません。
新設発電機の搬入用の開口は、あるものとして積算してよろしいでしょうか。	そのように積算していただいて構いません。
仮設発電機のリース期間は、3ヶ月とし計上し、期間の延長は、2ヶ月と積算していますが、よろしいでしょうか？	仮設自家発電装置のリースは、3ヶ月+期間延長2ヶ月の計5ヶ月で積算しております。
仮設発電機に対して制御線を繋ぐ端子等がありませんので、手動にてON、OFFする形として制御線なしで積算してよろしいでしょうか。	仮設自家発電装置の機能については特記仕様書 p.16 の第2節 1.1) (6)に記載のとおりですので、制御線も必要となります。

(担当者：下水道施設課 平山 雅啓)