令和２年４月27日

各　　位

宮崎市建設部建築住宅課長

（公印省略）

質疑回答書（工事）

工事名称　　生目地域複合型施設新築工事のうち建築主体工事

工事場所　　宮崎市大字浮田3000番1、3018番2

上記工事の質疑について、下記のとおり回答します。

記

質疑事項	回答
《質疑-1》 工事範囲は青色ﾍﾞﾀ塗範囲のみと考えて宜しいでしょうか。 (外部犬走、東西ﾎﾟｰﾁ、ﾎﾞﾝﾍﾞ置場土間及び西隣土間は含まない)	工事範囲は、図面№A-07に記載のとおりです。ただし、計画建物1-1北東側出入口土間（図中斜線部）は本工事に含みます。
《質疑-2》 南面歩道切下げは現況１ヶ所(ﾒｲﾝ入口)ですが、本工事着手前に、西側の切り下げは完成していると考えて宜しいでしょうか。	西側の切り下げは、本工事着手時において未了です。本工事完成後、外構工事として別途施工予定とします。
《質疑-3》 杭の製作が2.5ヵ月程度かかります。工期始めには、すぐにﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞをする必要が有ります。工期始めには、既存建物解体が完了してﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞができる物と考えて宜しいでしょうか。	チェックボーリングは本工事に先行する既存公民館解体完了後（本年８月末頃予定）に可能となります。
《質疑-4》 杭打ち工事を施工するにあたり、現状地盤が軟弱な為、H1300程度の地盤改良が必要となりそうですが、設計書に有りません。 本工事に含むと考えて宜しいでしょうか。	地盤改良は、本工事に含んでいません。工事着手後に地盤改良の必要性について受注者と協議いたします。

《質疑-5》 現況地盤は1FL-600(GL+400)程度と考えて宜しいでしょうか。設計書は、現況地盤＝設計GLで設定されているようですので土工事数量の差異が見受けられます。	土工事の数量については、現況地盤と計画建物の高低差の平均値を元に算出しています。
《質疑-6》 A-64　体育器具図(2)出入口防球ﾈｯﾄ　5張りと有りますが、A-63図及び設計書では、W4120*H2550　1ヶ所となっています。設計書を正と考えて宜しいでしょうか。又、X8通りに防球ﾈｯﾄが1ヶ所有りますが、仕様･ｻｲｽﾞが不明です。仕様･ｻｲｽﾞを御指示ください。	出入口防球ネットについては、設計書を正とします。 A-63　コート配置図X-8通りの防球ネットについては、不要とします。
《質疑-7》 設計書　ﾕﾆｯﾄ及びその他工事　ﾈｯﾄ57.3mと有りますが、詳細図が無く、仕様が不明です。詳細図及び仕様を御指示ください。	仕様については、設計書のとおりです。 詳細については、A-19　断面詳細図(2)を参照ください。
《質疑-8》 設計書 屋根工事(外部)嵌合式立ハゼ葺　発泡ポリエチレンt=0.4とありますが、設計図A-08　t=4を正と考えて宜しいでしょうか。又、耐火野地板はニチハ　センチュリーボードとなっていますが、同等品の無塗装品と考えて宜しいでしょうか。	屋根工事(外部)嵌合式タテハゼ葺については、図面A-08を正とします。 耐火野地板については、お見込みのとおりです。
《質疑-9》 設計書 防水工事 塗膜防水 庇立上 91.2㎡と、壁立上 91.2㎡は重複と考えて宜しいでしょうか。又、庇立上り 55.2㎡が2項目ありますが、こちらも重複と考えて宜しいでしょうか。	設計書№28に記載している壁立上り及び庇立上りについては、計上しないものとします。
《質疑-10》 計画地の地盤が軟弱な為　杭打着手前に深さ1,300程度の地盤改良が必要と思われます。地盤改良については本工事に含むと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	質疑-4の回答と同じです。
《質疑-11》 地業工事　汚泥処理　場外搬出　不要土497㎥と有りますが、産業廃棄物として処分すると考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。

《質疑-12》 設計書 P70「ふれあいコーナー」AW-5 部分が設計図 A-39 図では横型ブラインド、設計書では遮光カーテンとなっております。設計図 A-39 を正と考えて宜しいでしょうか。	設計書で示す遮音カーテンを正とします。
《質疑-13》 鉄骨工事　錆止塗装で、設計書は JIS K 5551 になっており、構造特記仕様書では JIS K 5674　なっております。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。又、その際の素地ごしらえは、H31 標準仕様書 P323　C 種と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
《質疑-14》 設計書　ﾕﾆｯﾄその他工事　P77　SUS ﾌｯｸ　2F 多目的ﾎｰﾙとありますが、1F 包括支援倉庫･更衣室の SUS ﾌｯｸと考えて宜しいでしょうか。又、ﾒｰｶｰ､仕様を御指示ください。	SUS フックについては、1F 包括支援倉庫・更衣室を正とします。 メーカー・仕様については、特に指定はございません。
《質疑-15》 A-07 図　建物北側にｺﾞﾐｽﾄｯｶｰとありますが、設計書に見当たりません。ｺﾞﾐｽﾄｯｶｰ及び下部の土間共、外構工事(別途工事)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。