

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
負担金 1 (課税)	1	式		
負担金 1 (非課税)	1	式		
負担金 2 (非課税)	1	式		
負担金 3 (非課税)	1	式		

教室棟		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
縄張り		1	式			
水盛遣方		1	式			
墨出し	基礎	1	式			
墨出し	内装	533	m ²			
外部足場	基礎足場	283	m ²			
外部足場	ブラケット足場 手すり先行	654	m ²			
メッシュシート		654	m ²			
外部棚足場	荷受ステーシ ^ン	1	式			
水平安全ネット		533	m ²			
内部足場		1	式			
内部階段足場	単管・足場板 折階段（階高4000未満）	1	か所			
内部開口部養生		1	式			
内部開口部落下防止手すり		1	式			
養生費	基礎	1	式			
養生費	内装	533	m ²			

教室棟		基礎・土間工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RC基礎		1	式			
土間コンクリート	t120 再生砕石 t100共	266	m ²			
デッキ上コンクリート		246	m ²			
ワイヤーメッシュ	φ 6-150*150	266	m ²			
ワイヤーメッシュ	φ 3.2-150*150	246	m ²			
防湿シート	t0.15	266	m ²			
押出成形ポリスチレンフォーム	3種b t25	266	m ²			
外部ポーチ	900*1800 ワイヤーメッシュ φ 6敷込共	2	か所			
外部犬走り	2000*27000 ワイヤーメッシュ φ 6敷込共	1	か所			
外部側溝	W200	7.5	m			
ポンプ車損料	小型フレーム車	6	回			
重機回送費	10t	1	式			
コンクリート試験費		1	式			
計						

教室棟		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	@303	1	式			
同上開口補強	補強下地共	1	式			
軽量鉄骨壁下地	外部開口廻り	230	m			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	512	m ²			
天井点検口	アルミ製 □450 開口補強共	16	か所			
天井設備開口補強		1	式			
床見切り	SUS製 への字	4.8	m			
階段手すり (両側)	樹脂製 φ40 壁付	1	式			
段鼻ノンスリップ [°]	SUS製 タイヤ付 W35	1	式			
落下防止手すり	木製 L1600 下地補強共	24	本			
(外部)						
グレーチング [°]	W150 SUS製 細目ノンスリップ [°]	7.5	m			
庇	アルミ製 D950 L2000 アルフィン AD-2 同等品	4	か所			

教室棟		左官工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
〈基礎〉						
基礎天端モルタル		1	式			
基礎打放し補修		1	式			
〈床〉						
土間コンクリート金ゴテ押え	内・外部 1F	324	m ²			
デッキコンクリート金ゴテ押え	内部 2F	246	m ²			
階段モルタル金ゴテ押え		1	式			
排水側溝補修		1	式			
〈その他〉						
建具枠モルタル詰め		8.4	m			
雑左官	立上り、補修共	1	式			
計						

教室棟		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
〈床〉						
フロアタイル張り	t3 アイカ 高压マニタイル同等品	425	m ²			
長尺塩ビシート張り	t2 プレソ	9.7	m ²			
長尺塩ビシート張り	t2 抗菌	75.8	m ²			
段型長尺塩ビシート張り	t2	1	式			
ビニル巾木取付	H60	1	式			
〈壁〉						
グラスウール充填	t50 24kg/m3	1	式			
石こうボード張り	t12.5	1	式			
硬質石こうボード張り	t9.5	1	式			
強化石こうボード張り	t15	1	式			
化粧ケイカル板張り	t6	1	式			
ビニルクロス張り	量産品 耐震目地共	1	式			
不燃腰壁シート張り	見切り共	1	式			
掲示クロス張り		1	式			

教室棟		備品リース				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
生徒用ロッカー		12	台			
掃除用具入		4	台			
曲面黒板	1200*3600	4	台			
掲示板		8	台			
教室ブレンカーテン (防災)	1800*1150 カーテンレール (シングル) 共	2	か所			
教室ブレンカーテン (防災)	1800*1700 カーテンレール (シングル) 共	10	か所			
造作用ステンレスシンク	W3300*D480 H200 トラップ付	4	か所			
室名札		4	か所			
ビクトサイン	150*150	4	か所			
避難ハシコ	ワイヤーロープ式	1	か所			
同上運搬取付費		1	式			
計						

用務員室		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
縄張り		1	式			
水盛り遣り方		1	式			
墨出し	基礎	1	式			
墨出し	内装	1	式			
外部足場	平屋昇降用	1	基			
水平安全ネット		1	式			
内部足場		1	式			
養生費	基礎	1	式			
養生費	内装	1	式			
美装費		1	式			
仮設材運搬費		1	式			
発生材処分費		1	式			
計						

用務員室		基礎・土間工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RC基礎		1	式			
土間コンクリート	t120 再生砕石t100共	48.6	m ²			
ワイヤーメッシュ	φ 6*150*150	48.6	m ²			
防湿シート	t0.15	48.6	m ²			
盛土	H30	48.6	m ²			
内壁下部土間縁切り	ボ [○] リスチレンフォーム	1	式			
土間カッター目地	L-61m程度	1	式			
外部犬走り	1800*9000 ワイヤーメッシュφ 6敷込共	1	か所			
ポンプ車損料	小型フォーム車	4	回			
重機回送費	4t	1	式			
計						

教室棟		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防水ブ [°] リカチューブ [°]	#50	1	m			
防水ブ [°] リカチューブ [°]	#76	1	m			
同上付属品		1	式			
電線管	HIVE42	28	m			
電線管	HIVE70	28	m			
同上付属品		1	式			
エントランスキャップ [°]	VE42	1	個			
エントランスキャップ [°]	VE70	1	個			
ユニオンカップ [°] リンク [°]	防水ブ [°] リカ #50 防水型	1	個			
ユニオンカップ [°] リンク [°]	防水ブ [°] リカ #76 防水型	1	個			
ユニオンボックス	防水ブ [°] リカ #50 防水型	1	個			
ユニオンボックス	防水ブ [°] リカ #76 防水型	1	個			
ブ [°] ルボックス	SUS 屋外防水型 200×200×200	1	個			
ブ [°] ルボックス	SUS 屋外防水型 400×400×300	1	個			
メッセージャーワイヤー	亜鉛めつき鋼 1種A級 7本より線 45mm ²	40	m			

教室棟		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水ﾌﾟﾘｶﾁｬｰﾌﾞ	#30	4	m			
同上付属品		1	式			
電線管	HIVE28	22	m			
同上付属品		1	式			
電線管	PF28	7	m			
同上付属品		1	式			
ユニオンｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	防水ﾌﾟﾘｶ #30 防水型	4	個			
ユニオンﾎﾞｯｸｽ	防水ﾌﾟﾘｶ #30 防水型	4	個			
ケーブル	EM-CE5.5sq-4C	48	m			
ケーブル	EM-CE8sq-4C	79	m			
消耗雑材料		1	式			
労務費		1	式			
計						

教室棟		照明器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	A	48	台			
照明器具	B	14	台			
照明器具	C	1	台			
照明器具	D	30	台			
照明器具	E	8	台			
照明器具	F	3	台			
同上取付金物		1	式			
消耗雑材料		1	式			
労務費		1	式			
天井開口補強		1	式			
計						

教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管	PF16	41	m			
電線管	PF22	9	m			
電線管	PF28	7	m			
同上付属品		1	式			
位置ボックス		26	個			
ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C	626	m			
ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C	116	m			
ケーブル	EM-EEF1.6mm-3C	245	m			
ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C	7	m			
同上付属品		1	式			
ジョイントボックス	大 透明	12	個			
埋込スイッチ	1P×1 樹脂プレート	1	組			
埋込スイッチ	3W×1 樹脂プレート	3	組			
埋込スイッチ	1P×1、3W×1 樹脂プレート ネーム付	1	組			
埋込スイッチ	4W×1 樹脂プレート	1	組			

教室棟		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	PF16	167	m			
電線管	PF22	91	m			
同上付属品		1	式			
位置ボックス		46	個			
ケーブル	EM-EEF2.0mm-2C	389	m			
ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C	273	m			
同上支持材		1	式			
露出コンセント	2P15A 2コ口	2	個			
埋込コンセント	2P15A(2)×1	29	組			
埋込コンセント	2P15A(EET)×1	14	組			
防水コンセント	2P15(2E)×1 カードプレート付	3	組			
消耗雑材料		1	式			
労務費		1	式			
計						

教室棟		電話設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	HIVE22	18	m			
同上付属品		1	式			
電線管	PF16	10	m			
電線管	PF22	7	m			
同上付属品		1	式			
位置ボックス		5	個			
ケーブル	EM-TKEE0.5mm-10P	33	m			
ケーブル	EM-EBT0.4mm-2P	132	m			
モジュラージャック	電話用	4	組			
防火区画貫通処理		1	式			
一般電話機		4	台			
端子台	10P	3	台			
消耗雑材料		1	式			
労務費		1	式			
機器取付調整費		1	式			

教室棟		情報配管設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	HIVE16	18	m			
電線管	HIVE22	17	m			
同上付属品		1	式			
電線管	PF16	68	m			
電線管	PF22	6	m			
同上付属品		1	式			
位置ボックス		6	個			
プルボックス	SUS 屋外防水型 300×300×300	2	個			
ケーブル	EM-UTP 4P CAT6A	221	m			
カバープレート	GIGAスクール用	2	組			
モジュラージャック	情報用 CAT6A	4	個			
防火区画貫通処理		1	式			
スイッチング HUB	4ポート	1	個			
スイッチング HUB	8ポート	1	個			
消耗雑材料		1	式			

教室棟		非常放送設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	HIVE16	23	m			
同上付属品		1	式			
電線管	PF16	13	m			
電線管	PF22	9	m			
同上付属品		1	式			
位置ボックス		4	個			
ケーブル	EM-HP1.2mm-3C	184	m			
ケーブル	EM-HP1.2mm-5P	89	m			
防火区画貫通処理		1	式			
スピーカ	天井埋込型	4	台			
スピーカ	天井埋込型 ATT	10	台			
アッテネータ		4	個			
消耗雑材料		1	式			
労務費		1	式			
機器取付調整費		1	式			

教室棟		テレビ共聴設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
電線管	PF16	23	m				
電線管	PF22	6	m				
同上付属品		1	式				
位置ボックス		5	個				
ケーブル	EM-S-5C-FB	84	m				
ケーブル	EM-S-7C-FB	32	m				
防雨入線カバー	樹脂製	1	個				
UHFアンテナ	20素子	1	本				
同上マスト側壁付		1	式				
増幅器		1	個				
2分岐器		1	個				
直列ユニット	中間用	2	個				
直列ユニット	端末用	2	個				
F型接栓	F-5	6	個				
F型接栓	F7SP2	2	個				

教室棟		自動火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	HIVE28	23	m			
同上付属品		1	式			
電線管	PF16	9	m			
電線管	PF28	15	m			
同上付属品		1	式			
ケーブル	EM-HP1.2mm-10P	207	m			
ケーブル	EM-AE1.2mm-4C	180	m			
防火区画貫通処理		1	式			
機器収容箱		2	台			
感知器	光電式スポット型 2種 露出型	1	個			
感知器	光電式スポット型 2種 露出型 天井	8	個			
感知器	差動式スポット型 2種 露出型	9	個			
感知器	定温式スポット型 特殊露出型 防水型	4	個			
消火器	粉末ABC 10型設置台付	4	台			
消耗雑材料		1	式			

用務員室		電灯コンセント設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
電線管	PF16	17	m				
電線管	PF22	7	m				
同上付属品		1	式				
位置ボックス		5	個				
メタルモール	A型	20	m				
コーナーボックス	A型	2	個				
スイッチボックス	A型 1個用	2	個				
ケーブル	EM-EEF1. 6mm-2C	54	m				
ケーブル	EM-EEF2. 0mm-2C	39	m				
ケーブル	EM-EEF2. 0mm-3C	8	m				
同上支持材		1	式				
ジョイントボックス	大 透明	2	個				
埋込スイッチ	1P×1 樹脂プレート	1	組				
埋込コンセント	2P15A(2)×1	4	組				
埋込コンセント	2P15A(EET)×1	1	組				

教室棟		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	2	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	67	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	90	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	50	m				
給水設備スリーブ費		10	%				
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個				
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	10	個				
埋設フレキ	SUS製 25A×300L	6	本				
弁柵	25A以下	7	個				
保温工事	給水管	1	式				
土工事	埋設シート共	1	式				
配管切断接続		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

教室棟		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	74	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	91	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	56	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	35	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	7	m			
排水設備スリーブ費		10	%			
床上掃除口	COA 80A	4	個			
床上掃除口	COA 100A	4	個			
ハントキャップ	50A	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

教室棟		排水設備			排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ベントキャップ	100A	2	個				
塩化ビニル製小口径樹	90Y 100×150 ラ卜蓋・コンクリート保護無	1	個				
塩化ビニル製小口径樹	45Y 100×150 ラ卜蓋・コンクリート保護無	11	個				
塩化ビニル製小口径樹	90L 100×150 ラ卜蓋・コンクリート保護無	2	個				
塩化ビニル製小口径樹	45L 100×150 ラ卜蓋・コンクリート保護無	5	個				
塩化ビニル製小口径樹	22L 100×150 ラ卜蓋・コンクリート保護無	1	個				
塩化ビニル製小口径樹	ST 100×150 ラ卜蓋・コンクリート保護無	2	個				
保温工事	排水管	1	式				
土工事	埋設シート共	1	式				
既設樹接続		1	式				
計							

教室棟		換気設備	機器設備・ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井埋込形換気扇 FE-1	150φ 340m ³ /h SUS製深形フード [○] (防虫網付) コントロールスイッチ, 天吊金具	8	台			
天井埋込形換気扇 FE-2	150φ 250m ³ /h SUS製深形フード [○] (防虫網付) 天吊金具	8	台			
パイク用ファン FE-3	100φ 100m ³ /h SUS製深形フード [○] (防虫網付) 温度スイッチ, 温度センサー	5	台			
給排気クワリル OA-1	200φ SUS製深形フード [○] (FD・防虫網付) 天吊金具	1	台			
給排気クワリル OA-1	200φ SUS製深形フード [○] (防虫網付) 天吊金具	3	台			
給排気クワリル OA-2	150φ SUS製深形フード [○] (FD・防虫網付)	4	台			
給排気クワリル OA-2	150φ SUS製深形フード [○] (防虫網付)	4	台			
小屋裏給気 OA-3	100φ SUS製深形フード [○] (防虫網付)	6	か所			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	20	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	73	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	9	m			
防虫金網	SUS製 100φ	6	個			
防火ダンパー 短管(丸型)	差込型 L=300 100φ	5	個			
防火ダンパー 短管(丸型)	差込型 L=300 150φ	4	個			
天井開口費		1	式			

