

質 疑 回 答 書(見 積 公 募)

関係者 各位

宮崎市上下水道局 水道部 営業所工務課長
(公 印 省 略)

工 事 名 去川浄水場施設解体工事
工事場所 宮崎市高岡町内山3252-4

下記のとおり回答します。

質 疑 事 項	回 答
<p>見積内訳に仮設養生足場が計上されていませんが、集会場側に養生足場が必要と思われます。養生足場は不要でしょうか。また、必要な場合は足場の仕様は枠組ビテイ+メッシュシートでよろしいでしょうか。</p> <p>仮囲いの項目がありませんが、現場出入口にジャバラゲートを設置した方が良いと思われます。不要でしょうか。</p>	<p>仮囲いは必要です。見積書の仮設工に計上して下さい。 なお、仮囲いおよび門扉の規格や仕様は法令や基準に準拠した仕様とし、指定しません。 また、設置範囲は解体作業に支障することなく、近隣施設への損害や人身事故等防止を考慮した任意仮設とします。</p>
<p>電柱が施設内に1本、施設外に1本ありますが、内訳には撤去の記載がありません。解体工事に含まれるのでしょうか。</p>	<p>含まれます。 施設のおおよその規模を把握し、積上げの参考としていただくために「見積内訳書」「図面」「現地写真」添付していますが、今回の解体工事の対象物の全てを網羅しているものではありません。</p>

<p>図面-9に記載のある吊配管支柱は基礎コンクリートも解体に含まれるのでしょうか。</p> <p>また、含まれる場合は基礎廻りがアスファルト舗装になっていますが、アスファルトの復旧は不要でしょうか。</p>	<p>基礎コンクリートは含まれます。 アスファルトの復旧は含みません。 今回の解体工事では地上部のみでなく、基礎コンクリート部全てが解体工事対象物に含まれます。</p>
<p>取水井の解体ですが、オープンカットでの解体となっておりますが、河川側に土留め等の計上がない為、解体作業中に土砂崩壊の恐れがあります。実際の施工中に危険と判断される場合は、取水井の下部は残置するという協議は可能でしょうか。</p>	<p>原則、撤去となります。 ただし、大きな工法の追加や変更を伴う事象が確認され、また、施工するうえで危険と判断した場合は受注者と協議することになります。</p>

(担当者:営業所工務課 主査 清水 健太)